

TEMPOFIX 3

voorwandsysteem met muurbevestiging voor toilet

Ref. 578400BE

Voor TEMPOFLUX 2 zelfsluitende kraan - Afvoer Ø 90

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 651,00

BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 voorwandsysteem met muurbevestiging voor toilet - Ref. 578400BE

Voorwandsysteem met muurbevestiging voor hangtoilet, set 1/2:
 Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal:
 - Bevestiging op draagmuur.
 - Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met aanduiding op 1 m).
 - Voor half-dikke volle muren van 30 tot 60 mm.
 - Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.
 - Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen in PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten.
 Uitgerust met TEMPOFLUX 2 zelfsluitende toiletspoeling:
 - Spoelsysteem zonder reservoir: direct aangesloten op het waternet.
 - Ingebouwde luchtsnuiwer.
 - Stopkraan met debiet regeling.
 - Lichaam in massief messing en schokbestendig kalkwerend mechanisme.
 - Aansluiting in lijn M3/4".
 - Bestand tegen regenwater.
 Voorgemonteerd geleverd.
 Conform de norm NF D12-208.
 30 jaar garantie.
 Te bestellen met de bedieningsplaten referenties 578222 of 578212.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 voorwandsysteem met muurbevestiging voor toilet - Ref. 578400BE

Aansluiting	3/4"
Technologie	Zelfsluitend
Hoogte	1000 tot 1320 mm
Diepte	157 - 177 mm
Breedte	350 mm
Diameter	Afvoer Ø 90
Afwerking	Zwart geëpoxeerd staal
Standaarden	
Waarborg	



VOORDELEN



Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd



Beperkte plaats inname



Aanpasbaar aan de wanddikte



Installatie achter wand

